



РАДОМИР


# ОБЩИНА РАДОМИР

## ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;  
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ



Относно:

**Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане на обекта на сграда на основно застрояване - „Многофункционален спортен център за тренировки - гр.Радомир“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Реконструкция, разширение, оборудване и обзавеждане на обекта на сграда на основно застрояване - „Многофункционален спортен център за тренировки - гр.Радомир“ - гр. Радомир“, прилагаме отговори на въпросите, както следва:

**Въпрос 1:** *В КС Част Архитектура, т.III Настилки, ред № 7 „Доставка и монтаж настилка-паркет ламиниран“ единичната мярка е м1, не трябва ли тази мярка да бъде м2 ?*

**Отговор на Въпрос 1:** Да се чете м<sup>2</sup>

**Въпрос 2:** *След разглеждане на проектната документация се вижда, че покривната конструкция над трибуните е метална, а покритието е самоносещ покривен метален панел със скрити сглобки HIPERTEC roof с минерална вата – 100 мм. В количествената сметка липсват позиции за металната конструкция и покривните панели? Трябва ли да се оферират тези видове работи, ако да, моля да предоставите наименованието на видовете работа и съответното им количество и мярка като допълнение в количествената сметка.*

**Отговор на Въпрос 2:** Прилагаме в КС по част „Архитектура“ – допълнение, цифров формат поз.VIII,т.6

**Въпрос 3:** *В КС Част Архитектура, т.VIII ФАСАДА, ред №2 е дадено „Доставка и монтаж на фасаден панел – 100 мм с дебелина 60 мм - 545,6м<sup>2</sup> “. В проекта по част Архитектура се виждат 2 вида фасадни панели : 1) Самоносещ метален панел със скрити сглобки HIPERTEC WALL с минерална вата - 80мм; 2) Облицовка от ЕТАЛБОНД с минерална вата - 80мм. Моля да уточните количеството и точния вид на фасадните панели, които трябва да се оферират.*

**Отговор на Въпрос 3:** Прилагаме в КС по част „Архитектура” – допълнение, в цифров формат поз.VIII,т.2,6 и 7

**Въпрос 4:** В документацията на стр. 26 т. 3.1.3 **Съдържание на плик №3 "Предлагана цена"** е дадено: „1. Участникът посочва общата цена (глобална сума) без ДДС, която следва да включва следните разходи за строежа:....включена стойност на допълнително възникнали и непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на строителството, в размер до 10 % от цената на строително - монтажните работи ". В образеца на ценовото предложение както и в количествената сметка не е показано къде трябва да се включи процентът за непредвидените разходи. Моля уточнете къде да се включи този процент.

**Отговор на Въпрос 4:** Непредвидените разходи да се включат в общата цена

**Въпрос 5:** В КС Част Архитектура, т.VI Покривни работи- плосък покрив, е предвидено изолацията да се изпълни от 2 пласта битумна изолация върху топлоизолация от XPS и 1 слой пароизолация. По проект е показано: 3 пласта битумна хидроизолация, предпазна армирана цим. замазка 4- бсм, пароизолация - 2 слоя и топлоизолация мин. вата 100. Моля, уточнете точно кои видове работа от посочените трябва да се оферират.

**Отговор на Въпрос 5:** Да се оферира: 3 пласта битумна хидроизолация, предпазна армирана цим. замазка 4- бсм, пароизолация - 2 слоя и топлоизолация мин. вата 100

**Въпрос 6:** В КС Част: Електро - Машини и съоръжения са посочени общо доставка и монтаж на 4 бр. табла по схеми (ГРТ- 1бр., табла - 3бр.). В проекта са дадени 6 схеми на разпределителни табла ( ГРТ, РТ1, РТ2, Тзала, Ткафе, Тфитнес). Моля уточнете точната бройка и вид на таблата, които трябва да се оферират.

**Отговор на Въпрос 6:** Да се оферират, както следва:

ГРТ - ламаринен /пластмасов шкаф

Ткафе, РТ2, Тфитн. – подобен на Mini pragta- 3бр.

РТ1 и Тзала – подобен на Pragta F - 2бр.

Ткот. – Комплексна доставка с котелното

**Въпрос 7:** В КС Част: Електро ред № 39-42 е показано, че мълниезащитата ще бъде изпълнена от мълниеприемен прът и бетонно желязо ф8. В обяснителната записка по същата част в т. 3.2.4 е дадено „Мълниезащитната инсталация ще се изпълни с мълниеприемник с изпреварващо действие GROMOSTAR 60T. Като мълниеприемник ще се използва гръмоотводен прът HEFF=6м... От него чрез вертикални и хоризонтални токоотводи от екструдирани проводник AlMnSi Ф10мм.....ще се свърже до заземителя". Моля уточнете кой вид мълниезащита да се оферира.

**Отговор на Въпрос 7:** Мълниезащитата да се изпълни с мълниеприемник с изпреварващо действие.

**Въпрос 8:** В КС Част: Електро № 30 е дадено монтаж на проводник UTPcat.5e за интернет и телефон. По проект кабелът за интернет е от вида FTP cat. 6e. Кой вид кабел за интернет трябва да се оферира?

**Отговор на Въпрос 8:** Да се оферират, както следва:

UTP cat.5e – за телефон

FTP cat.5e – за интернет

**Въпрос 9:** В КС Част: Електро № 20 „ Също, вентилатор “, доставка на вентилатор ли се има предвид и ако да, моля дайте техническа характеристика на вентилаторите.

**Отговор на Въпрос 9:** Доставка и монтаж на вентилатор - техническа характеристика на вентилаторите според спецификацията

С уважение:

Димитър Димитров

Зам. кмет на Община Радомир

