



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

РАЗДЕЛ I ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ
ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

**„Изграждане на подход за достъп на пазар по ул. „Евлоги Георгиев“, съгласно
генерален план за организация на движението на гр.Радомир“**

гр. Радомир
2017 г.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрени количествено-стойностни сметки и при следните технически изисквания.

II. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Изпълнението на обществената поръчка с предмет на дейност „Изграждане на подход за достъп на пазар по ул. „Евлоги Георгиев“, съгласно генерален план за организация на движението на гр.Радомир”, цели увеличаване на габарита на ул. Дупнишка в района на кръстовището ѝ с улиците Батенберг и Евлоги Георгиев, така че и в двете посоки на движение да бъдат обособени ленти за ляво завиване и се състои в извършване на следните видове СМР, както следва:

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ		
Наименование на СМР	ед.мярка	количество
Рязане на асфалтобетон с фугорезачка	m	435,25
Механизирано разкъртване на асфалтобетонова настилка с дебелина до 20см, включително натоварване и транспорт до 10км	m3	55,65
Фрезоване на асфалтова настилка до 4см дълбочина, включително натоварване и транспорт до 10км	m2	125,65
Изваждане на бетонови бордюри, включително натоварване и транспорт до 10км	m	206,68
Разкъртване на стоманобетонена стена с дебелина 40см и височина до 1м, включително натоварване и транспорт до 10км	m	22,50
Разваляне на съществуващ тротоар от бетонови плочи, включително натоварване и транспорт до 3км	m2	518,71



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
Наименование на СМР	ед.мярка	количество
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт тип А - 4cm	m2	1100,00
Първи битумен разлив	m2	1100,00

ПЪТНИ РАБОТИ		
Наименование на СМР	ед.мярка	количество
Доставка и нареждане на нови пътни бордюри 18/35/50, включително изкопа за полагането им	m	422,00
Доставка и нареждане на нови пътни бордюри 8/15/50, включително изкопа за полагането им	m	84,50
Стена от рустик блокове с капаци	m	16,00
Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5	m2	1110,00

ОТВОДНЯВАНЕ		
Наименование на СМР	ед.мярка	количество
Изкоп с багер за канали на транспорт до 10км	m3	73,00
Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	m3	12,52
Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. Трамбоване	m3	12,52
Засипване на тесни изкопи с баластра, вкл. Трамбоване	m3	53,21
Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби на муфени съединения ф 200 за канализация	m	62,60
Доставка и полагане на бетонен двуставен отток с чугунена решетка	бр.	5,00



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ДРУГИ		
Наименование на СМР	ед.мярка	количество
Изрязване на дърво, включително премахване на дънер натоварване и транспорт до 10км	бр.	6,00
Доставяне и насаждане на нови дървета	бр.	10,00
Повдигане или сваляне на РШ при асфалтови настилки, включително подмяна на капака на шахтата с такъв отговарящ на клас на натоварване D400	бр.	5,00
Изместване на стълб	бр.	1,00
Премахване на дървен стълб, включително натоварване и транспорт до 10км	бр.	2,00
Изграждане на зелени площи	m2	293,29

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		
Наименование на СМР	ед.мярка	количество
Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бял цвят, СТУДЕН ПЛАСТИК- БЯЛ със светлоотразителни перли 2мм, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи машинно	m2	238,00
Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, 2-ри типоразмер, съгласно БДС 1517 и със специфичен коефициент на обратно отражение клас RA2 съгласно БДС EN 12899-1, включително всички свързани с това разходи.	бр.	18,00
Доставка и монтаж на антипаркинг стълб ф60 с бели и червени втулки	бр.	55,00
Тръбно решетъчен парапет – Н=900mm- ПОЦИНКОВАН	m	147,00



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Наименование на СМР	ед.мярка	количество
Временна организация на движението по време на изпълнение на обекта	бр.	1

При изпълнение на СМР следва да се спазват следните изисквания и технически спецификации:

- Изискванията на действащото законодателство - изпълнението на конкретните видове строителни и монтажни работи трябва да бъде съобразено със законовата и подзаконовата база, технически правила и норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение на отделните видове СМР по отделните части на обекта.
- Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на предписанията на инвестиционния проект и да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.
- Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез консултанта, който ще упражнява строителен надзор ще



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводни и съоръжения – "ВиК" ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „БТК“ ЕАД, „Топлофикация“ ЕАД и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводни и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.
- Изпълнителят е длъжен да предаде с приемо-предавателни протоколи демонтираните елементи на места, определени от Възложителя към момента на демонтирането.
- При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
- Възложителят ще осигури консултант, който ще упражнява строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, съгласно чл. 166, ал. 1, от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
- Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
- В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Изпълнителят е длъжен да изготви ексекутивна документация.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Изготвил:

/инж.Олег Тодоров/