

РАЗДЕЛ I ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12
ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

**„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ,
КАКТО СЛЕДВА:**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1- Вертикална планировка по ул."Дупнишка"
между ОТ243–ОТ270–ОТ269 -гр.Радомир;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2- Вертикална планировка на тротоари по
ул."Кирил и Методий" между ОТ425–ОТ395, гр.Радомир;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3- Вертикална планировка на Поземлен имот с
идентификатор 61577.502.2161 - гр.Радомир;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4- Вертикална планировка на тротоари пред
бл.№1 и бл.№2, гр.Радомир;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5- Вертикална планировка по ул."Цар
Освободител"– остров, гр.Радомир;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6- Вертикална планировка на ул."Цар
Освободител" гр.Радомир от О.т. 478 до О.т.480 и ул."Левски" гр.Радомир от
О.т.476 до О.т.478, гр.Радомир”.

гр. Радомир
2018 г.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрени количествено-стойностни сметки и при следните технически изисквания за обособените позиции.

II. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

1. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:**

Вертикална планировка по ул."Дупнишка" между ОТ243–ОТ270–ОТ269 - гр.Радомир

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка по ул."Дупнишка" – между ОТ243–ОТ270–ОТ269 – около 250 м. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложиени, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	638,00
2	Превоз на стари плочки до 2 км	м3	32,08
3	Изкоп с багер и превоз земни маси	м3	155,00
4	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри бордюри	м	223,00



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

5	Изваждане дънер с корен	бр	4,00
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	70,00
7	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	638,00
8	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	75,00
9	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	105,00
10	Превоз на строителни отпадъци до 5 км	м3	75,00

2. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:**

Вертикална планировка на тротоари по ул."Кирил и Методий" между ОТ425–ОТ395, гр.Радомир

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка по ул."Кирил и Методий" – между ОТ425–ОТ395 – около 100 м. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложен, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	350,00
2	Превоз на стари плочки до 2 км	м3	26,40



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

3	Изкоп с багер и превоз земни маси	м3	33,46
4	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри бордюри	м	9,00
5	Изваждане дънер с корен	бр	0,00
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	0,00
7	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	350,00
8	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	46,00
9	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	42,00
10	Превоз на строителни отпадъци до 5 км	м3	58,00

3. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:**

Вертикална планировка на Поземлен имот с идентификатор 61577.502.2161 - гр.Радомир

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности за обособяване на паркинг за автомобили. Предвижда се изграждане на подпорна стена с дължина около 42 м и височина до 2,00 м, подравняване със скална маса и полагане на плътна асфалтобетонена настилка с дебелина 4 см.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложен, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Изкоп с багер и превоз земни маси	м3	155,00



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

2	Доставка и монтаж армировка	кг	2680,00
3	Доставка и полагане бетон В 20	м3	49,00
4	Кофражни работи	м2	208,00
5	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	360,00
6	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда /мантинела/ Н1W4	м	42,00
7	Подготовка, транспорт, доставка и полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см.и заливане допирни фуги с пътен битум	м2	745,00
8	Доставка и полагане на нови бетонови капаци за шахти	бр	4,00

4. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:**

Вертикална планировка на тротоари пред бл.№1 и бл.№2, гр.Радомир

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на съществуващи тротоари пред блоковете. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложен, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	1050,00



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

2	Разбиване и извозване на стар асфалт	м2	80,00
3	Превоз на стари плочки до 2 км	м3	32,08
4	Изкоп с багер и превоз земни маси и изваждане на стари храсти	м3	55,00
5	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри	м	110,00
6	Изваждане дънер с корен	бр	2,00
7	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	35,00
8	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	1117,00
9	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	58,00
10	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	120,00
11	Доставка и полагане на нови бетонови капаци за шахти	бр	10,00
12	Засаждане на райграс с доставка на хумус	м2	125,00
13	Доставка и засаждане на дървета–кълбовидна каталпа деб. 12-14	бр	12,00

5. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:**

Вертикална планировка по ул. "Цар Освободител" –остров, гр.Радомир

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на съществуващия остров по ул. "Цар Освободител". Предвижда се основен ремонт на съществуващата настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см, зипване с хумус и засаждане на нови дръвчета.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложен, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	40,00
2	Демонтаж на стари бордюри	м	300,00
3	Изкоп с багер и превоз земни маси	м3	55,00
4	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри	м	350,00
5	Изваждане дънер с корен	бр	32,00
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	48,00
7	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	50,00
8	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	44,00
9	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	45,00
10	Направа на напоителна система	м2	500,00
11	Засаждане на райграс с доставка на хумус	м2	500,00
12	Доставка и засаждане на дървета–кълбовидна каталпа деб. 12-14	бр	35,00
13	Пререждане на гранитени павета	м2	250,00

6. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:**

Вертикална планировка на ул."Цар Освободител" гр.Радомир от О.т. 478 до О.т.480 и ул."Левски" гр.Радомир от О.т.476 до О.т.478, гр.Радомир"

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на съществуващи тротоари. Предвижда се основен ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложиени, както следва:

1. Закон за устройство на територията



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Разваляне тротоарни плочи на пясък и сортиране	м2	405,00
2	Превоз на стари плочки до 2 км	м3	28,55
3	Изкоп с багер и превоз земни маси	м3	35,00
4	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри	м	70,00
5	Изваждане дънер с корен	бр	3,00
6	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	12,00
7	Пререждане на стари гранитени бордюри	м	22,00
8	Настилка от бетонови плочи 40/40/5-нови	м2	405,00
9	Ръчно натоварване и превоз на 50 м с ръчни колички на отпадъци	м3	44,00
10	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	45,00
11	Превоз на строителни отпадъци до 5 км	м3	58,00
12	Доставка и полагане на нови бетонови капаци за шахти	бр	7,00
13	Доставка и полагане на гранитени павета	м2	32,00

III. Срокове за изпълнение:

Участникът следва да предложи Срок за изпълнение на СМР в календарни дни, които подлежат на оценка, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка на офертите.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Участниците правят своите предложения относно съответните срокове в Предложението за изпълнение на поръчката.

Минималните и максималните срокове за изпълнение на СМР по обособени позиции, са следните:

О П №	Обект в гр. Радомир	Минимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни	Максимален срок за изпълнение на СМР в календарни дни
1	„Вертикална планировка по ул. "Дупнишка" между ОТ243– ОТ270– ОТ269 -гр.Радомир“;	15	21
2	„Вертикална планировка на тротоари по ул. "Кирил и Методий" между ОТ425– ОТ395, гр.Радомир“;	10	13
3	„Вертикална планировка на Поземлен имот с идентификатор 61577.502.2161 - гр.Радомир“;	20	25
4	„Вертикална планировка на тротоари пред бл.№1 и бл.№2, гр.Радомир“;	28	32
5	„Вертикална планировка по ул. "Цар Освободител"– остров, гр.Радомир“;	15	20
6	„Вертикална планировка на ул. "Цар Освободител" гр.Радомир от О.т. 478 до О.т.480 и ул. "Левски" гр.Радомир от О.т.476 до О.т.478, гр.Радомир“;	15	20

Срокът за изпълнение на СМР, за всяка обособена позиция, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (*Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството*) и приключва с приемо – предавателен протокол за извършените дейности.