



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА:

„Изграждане на детска площадка в кв. „Върба“ гр.Радомир“ в УПИ 61577.506.1011, УПИ Х за ресторант, кв. 42 по плана на общ. Радомир, гр. Радомир, кв. Върба.

2. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Радомир, гр.Радомир, пл. "Свобода" №20, обл.Перник, тел.: +359 777/ 82 490, факс +359 777/ 82 502, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, БУЛСТАТ 000386776, Пламен Станков Алексиев - Кмет на Община Радомир.

3. ЦЕЛИ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА

Предмет на проекта е изграждане на „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“ в УПИ 61577.506.1011, УПИ Х за ресторант, кв.42 по плана на общ. Радомир, гр. Радомир, кв. Върба.

Проектът има за цел изграждането на пространство за отдих и детска игра, съобразено с нуждите на обитателите, същевременно отговарящо на изискванията за безопасност и естетически облик.

Жилищният квартал е с ниско застрояване и запазени качества на обитаване, което провокира засилен инвестиционен интерес. Строят се нови къщи и има млади семейства. В близост няма друга детска площадка.

4. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът представлява УПИ с обществено предназначение за ресторант. Сградата в имота е строена като ресторант, собственост е на потребителна кооперация и не се ползва по предназначение. Пред сградата има повдигната асфалтова площадка. Същата е почти равна с лек наклон към главната за квартала улица. По шкарпите има тревна и храстова растителност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ

Площадката, предмет на проекта е с квадратна форма 10м./10м. и заема част от асфалтирания терен. В същия имот ще се монтира и малък паметник. Озеленяване ще се изпълни на следващ етап, след приключване на тези мероприятия.

Предвид малкия обхват на проекта ще се разположат две съоръжения – 1бр. двойна люлка тип „махало“ и 1бр. комбинирано съоръжение. В проекта са посочени всички елементи и материали с изискванията към тях. Приложени са и подробни изисквания.

Примерна етапност на изпълнението:

ЕТАП 1 – ТРАСИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

- Трасировъчни дейности по означаване на проектните линии;
- Изрязване и премахване на асфалтово покритие в полето на площадката до дълбочина 30см.;

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕТОНОВИ РАБОТИ

- Полагане и валиране/трамбоване на подложен пласт чакъл и пясък;
- Полагане на армирана настилка;

ЕТАП 3 – МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИТЕ

- Доставка и полагане на ударопоглътща настилка чрез залепване (по указание на конкретния производител);
- Монтаж на съоръжения, пейки, кошчета за боклук и други трайно закрепени съоръжения, съгласно предвижданията на проекта;
- Монтаж на оградите;

ЕТАП 4 – ЗАВЪРШВАЩ ЕТАП

- Разполагане на незакрепено градско обзавеждане, ако е предвидено такова;
- Монтиране на подвижни части по съоръженията, ако избраните модели предполагат такива (люлки, въжета и др.);
- Проверка за обезопасяването на всички сглобки, покриването на всички фундаменти, обработването на ръбове и други остри части по съоръженията, ако се налага;
- Издаване на обекта;

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ. Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие“. Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС –EN или еквивалентни.

Настилките следва да отговарят на изискванията за отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопоглъщане от БДС EN 1177. Съоръженията за игра трябва да отговарят на изискванията за безопасност, като следва да бъдат произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на приложимите стандарти. Парковата мебел и други паркови съоръжения следва да бъдат придружени от сертификати съгласно определените в проектната документация размери и детайли. В случай, че някъде в настоящата документация е цитирана марка или производител на материал и/или оборудване, да се счита, че е „или еквивалент“. Когато представя резултатите от изпитванията Изпълнителят трябва ясно да посочи стандартната спецификация или изпитателния метод, с който е съобразено изпитването. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите и монтираните съоръжения. В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране и вида на финишните материали трябва да се търси одобрение на Проектанта и Възложителя.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Възложителят е предвидил минимален срок за изпълнение на предвидените по проекта СМР 1 /един/ месец, приравнени на 30 календарни дни и максимален срок за изпълнение 2/два/ месеца приравнен на 60 календарни дни. Срокът започва да тече, съобразно договора за строителство между Община Радомир и изпълнителя.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация да се гледа проект.