

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА:

„Изграждане на детска площадка в ж.к. „Тракия“ гр.Радомир“ в УПИ IX – за детска площадка, кв. 80 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.505.3016 по ККиКР за землище на гр. Радомир.

2. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Радомир, гр.Радомир, пл. "Свобода" №20, обл.Перник, тел.: +359 777/ 82 490, факс +359 777/ 82 502, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, БУЛСТАТ 000386776, Пламен Станков Алексиев - Кмет на Община Радомир.

3. ЦЕЛИ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА

Предмет на проекта е изграждане на „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“ в УПИ IX – за детска площадка, кв. 80 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, имот № 61577.505.3016 по ККиКР.

Проектът има за цел изграждането на пространство за отдих и детска игра, съобразено с нуждите на обитателите, същевременно отговарящо на изискванията за безопасност и естетически облик.

Жилищният квартал около площадката се състои от високо-етажни блокове и е с висока степен на изграденост, незастроени имоти липсват. В близост няма друга детска площадка.

4. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът е незастроен, неограден, растителността е тревна – няма храсти, няма дървесна растителност. Теренът има минимална равномерна денивелация в посока близкия паркинг (юг-югозапад).

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ.

Площадката, предмет на проекта е с квадратна форма 10м./10м. и ще бъде първи етап от предвидената за реализацията по-голяма площ . Полетата за бъдещо разширение са показани на чертежите. Озеленяване ще се изпълни след разширението и оформянето на окончателния контур на площадката.

Предвид малкия обхват на проекта се разполагат две съоръжения – 1бр. двойна люлка тип „махало“ и 1бр. комбинирано съоръжение. В проекта са посочени всички елементи и материали с изискванията към тях. Приложени са и подробни изисквания.

Примерна етапност на изпълнението:

ЕТАП 1 – ТРАСИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

- Трасировъчни дейности по означаване на проектни линии
- Направа на площен изкоп

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕТОНОВИ РАБОТИ

- Полагане и валиране/трамбоване на подложен пласт чакъл и пясък
- Полагане на армирана настилка

ЕТАП 3 – МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИТЕ

- Доставка и полагане на ударопоглътща настилка чрез залепване (по указание на конкретния производител)
- Монтаж на съоръжения, пейки, кошчета за боклук и други трайно закрепени съоръжения, съгласно предвижданията на проекта
- Монтаж на оградите

ЕТАП 4 – ЗАВЪРШВАЩ ЕТАП

- Разполагане на незакрепено градско обзавеждане, ако е предвидено такова
- Монтиране на подвижни части по съоръженията, ако избраните модели предполагат такива (люлки, въжета и др.)
- Проверка за обезопасяването на всички сглобки, покриването на всички фундаменти, обработването на ръбове и други остри части по съоръженията, ако се налага
- Издаване на обекта

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ. Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”. Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС -ENили еквивалентни. Настилките следва да отговарят на изискванията за отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на

ударопоглъщане от БДС EN 1177. Съоръженията за игра трябва да отговарят на изискванията за безопасност, като следва да бъдат произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на приложимите стандарти. Парковата мебел и други паркови съоръжения следва да бъдат придружени от сертификати съгласно определените в проектната документация размери и детайли. В случай, че някъде в настоящата документация е цитирана марка или производител на материал и/или оборудване, да се счита, че е „или еквивалент“. Когато представя резултатите от изпитванията Изпълнителят трябва ясно да посочи стандартната спецификация или изпитателния метод, с който е съобразено изпитването. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите и монтираните съоръжения. В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране и вида на финишните материали трябва да се търси одобрение на Проектанта и Възложителя.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Възложителят е предвидил минимален срок за изпълнение на предвидените по проекта СМР 1 /един/ месец, приравнен на 30 календарни дни и максимален срок за изпълнение 2/два/ месеца приравнени на 60 календарни дни. Срокът започва да тече, съобразно договора за строителство между Община Радомир и изпълнителя.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация да се гледа приложения одобрен работен проект.