

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА:

„Изграждане на детска площадка в ж.к. „Гърляница“ гр.Радомир“ в УПИ V – за озеленяване, кв. 177 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.504.153 по ККиКР за землище на гр. Радомир.

### 2. ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Радомир, гр.Радомир, пл. "Свобода" №20, обл.Перник, тел.: +359 777/ 82 490, факс +359 777/ 82 502, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, БУЛСТАТ 000386776, Пламен Станков Алексиев - Кмет на Община Радомир.

### 3. ЦЕЛИ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА

Предмет на проекта е изграждане на „ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“ в УПИ V – за озеленяване, кв. 177 по плана на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.504.153 по ККиКР за землище на гр. Радомир.

Проектът има за цел изграждането на пространство за отдих и детска игра, съобразено с нуждите на обитателите, същевременно отговарящо на изискванията за безопасност и естетически облик.

Жилищният квартал около площадката се състои от високо-етажни блокове и е с висока степен на изграденост. В близост няма друга годна за ползване детска площадка.

### 4. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

#### СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Теренът върху който се предвижда разполагането на съоръженията представлява съществуваща СТБ площадка. Имало е монтирана сглобяема панелна постройка, която е премахната, но основата и е годна за ползване. Площадката е равна, достъпна от прилежащата тротоар.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ.

Площадката, предмет на проекта е с квадратна форма 10м./10м. и ще бъде първи етап от предвидената за реализацията по-голяма площ . Полетата за бъдещо разширение са показани на чертежите. Озеленяването на останала част от имота, който е с голяма площ, не е предмет на настоящия проект.

Предвид малкия обхват на проекта се разполагат две съоръжения – 1бр. двойна лолка тип „махало“ и 1бр. комбинирано съоръжение. В проекта са посочени всички елементи и материали с изискванията към тях. Приложени са и подробни изисквания.

Примерна етапностна изпълнението:

### ЕТАП 1 – ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

- Част от съществуващата площадка с указаните размери 10/10м. се почиства от прорасла във фугите растителност
- Фугите се запълват с циментов разтвор
- При необходимост на места се полага изравнителна циментова настилка

### ЕТАП 2 – МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИТЕ

- Доставка и полагане на ударопоглещаща настилка чрез залепване (по указание на конкретния производител)
- Монтаж на съоръжения, пейки, кошчета за боклук и други трайно закрепени съоръжения, съгласно предвиденията на проекта
- Монтаж на оградите

### ЕТАП 3 – ЗАВЪРШВАЩ ЕТАП

- Разполагане на незакрепено градско обзавеждане, ако е предвидено такова
- Монтиране на подвижни части по съоръженията, ако избраните модели предполагат такива (люлки, въжета и др.)
- Проверка за обезопасяването на всички сглобки, покриването на всички фундаменти, обработването на ръбове и други остри части по съоръженията, ако се налага
- Издаване на обекта

## **5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ**

В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ. Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”. Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС–EN или еквивалентни. Настилките следва да отговарят на изискванията за отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопоглещане от БДС EN 1177. Съоръженията за игра трябва да

отговарят на изискванията за безопасност, като следва да бъдат произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на приложимите стандарти. Парковата мебел и други паркови съоръжения следва да бъдат придружени от сертификати съгласно определените в проектната документация размери и детайли. В случай, че някъде в настоящата документация е цитирана марка или производител на материал и/или оборудване, да се счита, че е „или еквивалент“. Когато представя резултатите от изпитванията Изпълнителят трябва ясно да посочи стандартната спецификация или изпитателния метод, с който е съобразено изпитването. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите и монтираните съоръжения. В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране и вида на финишните материали трябва да се търси одобрение на Проектанта и Възложителя.

## **6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Възложителят е предвидил минимален срок за изпълнение на предвидените по проекта СМР 1 /един/ месец, приравнен на 30 календарни дни и максимален срок за изпълнение 2/два/ месеца приравнени на 60 календарни дни. Срокът започва да тече, съобразно договора за строителство между Община Радомир и изпълнителя.

## **7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За допълнителна информация да се гледа приложения одобрен работен проект.