



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

РАЗДЕЛ I ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12
ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

**„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ
РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ, КАКТО
СЛЕДВА:**

Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на тротоарна настилка
кв."Върба, ул."Иван Соколов" ОТ37 до ОТ116, гр.Радомир“;

гр. Радомир
2020 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрени количествено-стойностни сметки и при следните технически изисквания за обособените позиции.

II. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Текущ ремонт на тротоарна настилка кв."Върба, ул."Иван Соколов" ОТ37 до ОТ116, гр.Радомир“;

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка по ул."Иван Соколов" – между ОТ37–ОТ116 – около 500 м. Предвижда се текущ ремонт на съществуващата тротоарна настилка – изкоп с извозване, полагане на нови пътни и градински бордюри, подравняване и полагане на асфалтобетонова смес с дебелина 4 см.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложен, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование	Ед. мярка	К-во
1	2	3	4
1	Изкоп с багер и превоз земни маси	м3	425,00
2	Доставка и монтаж на нови пътни бордюри бордюри	м	515,00
3	Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда /мантинела/ Н1W4	м	42,00
4	Доставка и монтаж на нови градински бордюри	м	20,00
5	Подготовка, транспорт, доставка и ръчно полагане на плътна асфалтова смес със средна дебелина 4 см.	м2	1015,00
6	Доставка и полагане скална маса за подравняване	м3	370,00
7	Превоз на строителни отпадъци до 5 км	м3	150,00

Изготвил:
/инж. Олег Тодоров/