



РАДОМИР

# ОБЩИНА РАДОМИР

## ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;  
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОБЩИНА РАДОМИР  
Иск. № 10-92-00-330(1)  
Дата: 19.08.19

**Относно:** Искане за разяснение по чл. 33 от ЗОП във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 000001 в землището на с. Кошарите, собственост на Община Радомир".

Във връзка с постъпило запитване по обявена процедура за възлагане на обществена поръчка с горния предмет, Община Радомир в качеството ѝ на Възложител прави следните разяснения:

◆ **Искане:** Констатираме разминаване между проекта и техническата спецификация по отношение на изискваните технически характеристики на някои от материалите. Например за дренажен геокомпозит в част „Технологична“ на Техническия проект е записано:

- Тегло за единица площ- 670gr/m<sup>2</sup>
- Якост на опън надлъжно- 20kN/m

Докато в част „Технологична“ е записано за същия материал:

- Тегло за единица площ- 410gr/m<sup>2</sup>
- Якост на опън надлъжно- 13,5kN/m

Моля, Възложителят да уточни кой от двата документа е водещ?

**Отговор:** Посоченото в техническата спецификация изискване за „Тегло за единица площ- 410gr/m<sup>2</sup> и Якост на опън надлъжно- 13,5kN/m“ са минимално допустимите параметри, като всички надвишаващи тези показатели ще бъдат приети за годни за влагане в обекта.

◆ **Искане:** Констатираме и следните пропуски в количествената сметка:

В количествената сметка за част „Мониторинг“ липсват следните позиции от проекта:

- Муфа ф63 ПВЦ- съгласно чертеж 1.2 „Мониторингов кладенец“
- Медна мрежа- съгласно чертеж 1.2 „Мониторингов кладенец“
- Геотекстил- съгласно чертеж 1.2 „Мониторингов кладенец“
- Пясък- съгласно чертеж 1.2 „Мониторингов кладенец“

**Отговор:** Посочените дейности/материали следва да се включат в позиция „Доставка и монтаж на обсадна тръба“, като неразделна част за изпълнението и според представения детайл.

**В количествената сметка част „Отводнителни съоръжения“ липсват следните позиции от проекта:**

- Хидроизолация битумен мастик- съгласно чертеж 1.2 „Мониторингов кладенец“, 3.2 „Тръбен водосток 2“ Напречен разрез 1-1.

**Моля, Възложителят да обоснове пропуските или да предостави коректна количествена сметка.**

**Отговор:** В част „отводнителни съоръжения“ не е наличен чертеж 1.2 „Мониторингов кладенец“ и в тази връзка Възложителят не може да идентифицира поставеният въпрос с предоставената документация. Относно чертеж 3.2 „Тръбен водосток 2“ /напречен разрез 1-1/ всички посочени в проекта дейности следва да бъдат изпълнени, като конкретната дейност е неизменна част от позиция „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТ.Б. ТРЪБИ L=1,0m' ЗА ВОДОСТОК“ посочени в количествената сметка за обекта.

**Настоящите разяснения са неразделна част от документацията за участие в процедурата.**

*Вярно с оригинала, подписан на хартия!*

*\*Подписите са заличени на основание*

**ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ** чл.36а,  
ал.3 от ЗОП  
Кмет на Община Радомир

