

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка и при следните технически изисквания за **Обособена позиция №3:** „Вертикална планировка кв. “Автогара“- бл.7, гр.Радомир“.

2. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

По Обособената позиция ще се извършват ремонтни дейности на тротоарна настилка и направа на паркинг в ж.к "Автогара" пред бл.7, гр.Радомир. Предвижда се основен ремонт на съществуваща тротоарна настилка около 170 м², полагане на пътни бордюри, профилиране и уплътняване на земното легло и застилане с трошен камък за обособяване на паркоместа – изкоп с извозване, полагане на нови пътни бордюри, подравняване и полагане на трошен камък, полагане на нова тротоарна настилка с бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см. Предвидените в техническия проект асфалтови работи не са предмет на настоящата поръчка.

При работата да се спазват нормативните изисквания, заложиени, както следва:

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
5. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

Ориентировъчна количествена сметка

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
1	Изкоп на земни почви и неподходящ материал за оформяне на земно легло (вкл. извозване до депо)	м3	541.07
2	Профилиране и уплътняване на земно легло до E0=40 МРа	м2	1159.00

3	Доставка и полагане на основа от трошен камък 15-25мм 15см, уплътнен до E=450 МРа	м3	173.85
4	Доставка и полагане на основа от трошен камък 0-63мм 20см, уплътнен до E=350 МРа	м3	231.80
5	Направа на тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5 см	м2	167.44
6	Доставка и полагане на бет. пътни бордюри 18/35/50	м	292.00